



## Prüfung der Wasserdichtheit im Einbauzustand zwischen Abdichtungsstoff und Dichtmanschette durch die Kiwa GmbH - TBU

Firma: TECE GmbH, Hollefeldstraße 57,  
48282 Emsdetten, Deutschland  
Ausstellungsdatum: 21.03.2017  
Geltungsdauer bis: 01.02.2022

Systemkomp.: runder Bodenablauf (Flansch-Ø 252 mm) mit  
angespritztem Vliesstoff  
**TECEDrainpoint**  
beidseitig vlieskaschierte Dichtmanschette  
**Seal System Dichtmanschette**  
flüssige Dichtfolie  
**1220 FLEX DICHTFOLIE**  
(Bezeichnungen des Auftraggebers)

Prüfung:	Prüfgrundsatz:	Ergebnis:
Wasserdichtheit im Einbauzustand* (Wassersäule: 20 cm)	PG-AIV-F (Juni 2010)	DICHT

Die genauen Prüfbedingungen sind im Prüfbericht 2.1/29183/1378.0.1-2011 beschrieben.

\* Nachweis für die Beanspruchungsklasse A (nur Wandbereich) gemäß PG-AIV-F (Juni 2010) und Beanspruchungsklasse A0 gemäß ZDB-Merkblatt Verbundabdichtungen (August 2012) der Anschlussvariante mit den o.g. Systemkomponenten.

Dieses Zertifikat ersetzt nicht das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis für den bauaufsichtlich geregelten Bereich.

  
i. V. Dipl.-Ing. (FH) Christoph Staubermann  
(Leiter der Prüfstelle)  
