



**Prüfgrundsätze zur Erteilung von allgemeinen
bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen für Abdichtungen im
Verbund mit Fliesen- und Plattenbelägen
Teil 1: Flüssig zu verarbeitende Abdichtungsstoffe
(PG-AIV-F, Ausgabe Juni 2010)**

Prüfung durch die Kiwa TBU GmbH

Firma: TECE GmbH, Hollefeldstraße 57,
48282 Emsdetten, Deutschland
Ausstellungsdatum: 01.02.2012
Geltungsdauer bis: 01.02.2017

Systemkomp.: runder Bodenablauf (Flansch-Ø 252 mm) mit
angespritztem Vliesstoff
TECEdrainpoint
beidseitig vlieskaschierte Dichtmanschette
Seal System Dichtmanschette
2 komponentige zementäre Dichtungsschlämme
PCI Seccoral 2K
(Bezeichnungen des Auftraggebers)

Prüfung:	Prüfgrundsatz:	Ergebnis:
Wasserdichtheit im Einbauzustand (für Beanspruchungsklasse A und C)	PG-AIV-F	DICHT

Die genauen Prüfbedingungen sind im Prüfbericht 2.1/29183/1329.0.1-2011
beschrieben.

i.A. Ch. Stankovic
Dr.-Ing. Dipl.-Geol. Ernő Németh

